

# 内蒙古自治区生态环境厅关于华能蒙东公司伊敏露天矿取消驾驶室电动宽体卡车及配套系统工程项目供电工程建设项目环境影响报告表的批复

华能伊敏煤电有限责任公司：

你公司报送的《华能蒙东公司伊敏露天矿取消驾驶室电动宽体卡车及配套系统工程项目供电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

## 一、项目建设基本情况

（一）变电工程。新建露天矿220kV变电站，建设1×120MVA主变，220kV出线1回。

（二）线路工程。（1）新建露天矿220kV变电站-伊敏电厂220kV变电站220kV输电线路，线路长度11km，单回路架设，立塔35基。（2）220kV线路改造工程。拆除原伊矿甲线3基塔，拆除线路0.9km，新建线路1.2km，立塔4基。

本项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗境内。

## 二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

### 三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）对设备维修过程中产生的废变压器油、废蓄电池等应全部回收，如不能全部回收，必须单独存放，集中送交有相应危险废物经营许可证资质的单位处置。

（四）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我厅委托呼伦贝尔市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。

内蒙古自治区生态环境厅

2025年10月9日